

<b>Przedmiar robót</b>				
<b>Remont drogi powiatowej Nr 1697 B w m. Mień</b>				
Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
1	D.01.00.00	Roboty pomiarowe przy ustawianiu krawężnika lub opornika	km	1,10
2	D.01.02.04	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej / podsypce cementowo-piaskowej (chodnik i pobocze - odzysk ok. 80%) 250,0+85,0+45,0	m	380,00
3	D.01.02.04	Rozebranie krawężnika betonowego 15x22 na ławie betonowej / podsypce cementowo-piaskowej (zjazdy i parking - odzysk ok. 60%) (7+3+3)x7,0 + 31,0	m	122,00
4	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej / cementowo-piaskowej (134,0+97,0+21,0) x 0,5	m <sup>2</sup>	126,00
5	D.08.01.01b	Ława betonowa z oporem pod krawężnik (378,0 + 24,0) x 0,05	m <sup>3</sup>	20,10
6	D.08.03.01	Ustawienie krawężnika betonowego z odzysku na podsypce cementowo-piaskowej 380,0x0,8 + 122,0x0,6	m	378,00
7	D.08.03.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 nowego na podsypce cementowo-piaskowej	m	24,00
8	D.08.01.01b	Ława betonowa z oporem pod opornik 670,0 x 0,04	m <sup>3</sup>	26,80
9	D.08.01.01b	Ustawienie opornika betonowego 12x25 na podsypce cementowo-piaskowej 1 100,0 - 378,0 - 58,0	m	664,00

**DYREKTOR**  
**POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG**  
**W BIELSKU PODLASKIM**

*mgr inż. Jan Dawidziuk*