

Data opracowania: 2020-12-21

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Hala magazynowa na sprzęt - malowanie konstrukcji, wymiana płatwi i pokrycia blachą

Adres inwestycji: Brzeźnica Gmina Brańsk

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Spis działów przedmiaru robót

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. roboty rozbiórkowe	
2. pokrycie dachu	
3. malowanie konstrukcji stal.	

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. roboty rozbiórkowe		
1	KNR 4-01 0535-0200		Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku 2*36,60*8,45	m2	618,54 618,54000
2	KNR 2-05 0102-04 p.z.		Rozebranie płatwi dachowych z zetowników zimnogiętych. M=0, R i S=30% Krotność = 0,30 płatwie - zet. zim: 4082,00*0,001	t	4,08 4,08200
3	KNR 4-04 1107-0100	ST-0001	Transport złomu samochodem skrzyniowym do 5t na odległość do 1km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym; do 15 km, sprzedaż złomu pokrycie z bl.trapez: (-1)*618,54*5,60*0,001 płatwie -zetownik: (-1)*4082,00*0,001	t	-7,55 -3,46382 -4,08200
4	KNR 4-04 1107-0400	ST-0001	Transport złomu samochodem skrzyniowym do 5t; dodatek za każdy rozpoczęty 1km transportu ponad 1km; do 15 km; wsp.x14 Krotność = 14 wg. poz.j.w: 7,55	t	7,55 7,55000
			Dział nr 2. pokrycie dachu		
5	NNR 6 0537-0400		Pokrycie dachów o powierzchni ponad 100m2 i nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową T20 gr. 0,7 mm na łąkach stalowych 2*36,60*8,45	m2	618,54 618,54000
6	KNR 2-05 0102-04		Płatwie dachowe z zetowników zimnogiętych w wymiarach 200/55/4//2,5 mm. Stal18G2 płatwie - zet. zim. o wym. 200/55/4//2,5 mm. Stal18G2: 4082,00*0,001	t	4,08 4,08200
7	KNR 2-05 0102-06		Stężenia dachów, zabezpieczone antykorozyjnie stężenia: 325,00*0,001	t	0,33 0,32500
8	NNR 6 0541-0200		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm; obr. kalenicy, blacha powlekaną gr. 0,6 mm 36,60*0,60	m2	21,96 21,96000
			Dział nr 3. malowanie konstrukcji stal.		
9	KNNR 7 0908-0501p.z		Malowanie farbami ftalowymi zmontowanych, skorodowanych, konstrukcji hal i wiat ramowych. Wiaty z profili cienkościennych malowane farbą ftalową (malowanie podkładową jednokrotnie i malowanie nawierzchniową dwukrotnie) - malowanie podkładowe dwukrotne, wsp. do M=2, wsp. do R=1,155 dźwigary ist. i łączniki: (4320+330)*0,001 słupy stalowe ist.: 2652*0,001	t	7,30 4,65000 2,65200
10	KNNR 7 0908-0501		Malowanie farbami i emaliami ftalowymi zmontowanych, skorodowanych, konstrukcji hal i wiat ramowych. Wiaty z profili cienkościennych malowane emalią ftalową stężenia projekt.: 325,00*0,001	t	0,33 0,32500